



Vác Város Alpolgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2016. év február hónap 18. napi ülésére

Szám: 12/137-4/2016.
Tárgy: Hatékony árvízvédelem Vácon – többlet forrás
pályázati igénylése
Melléklet: tervezői költségbecslés
Előterjesztő: **Pető Tibor alpolgármester**
Készítette: Bodonyi Péter műszaki ügyintéző
Előadó: Espár Péter mb. osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés: —
Terjedelem: 3 oldal
Bizottsági tárgyalások: —
Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)*
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva:**

Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta:

Fördös Attila
polgármester



V á c - a D n n a k e n y a r s z í v e

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2013-ban mintegy 1,5 Mrd forintot nyert el, 100 %-os intenzitással a „Hatékony árvízvédelem Vácon” című, KEOP projekt megvalósítására. A projekt aktualizálása és közbeszerzési kiírása közben a Belügyminisztérium a mértékadó árvízszintet + 1 m-rel megemelte (74/2014. (XII.23.) BM r. szerint MÁSZ=106,40 mBf Vác esetében). Ennek ismeretében biztossá vált, hogy a korábbi műszaki tartalom nem felel meg az új jogszabálynak, így a mobilgát megépítésének folyamata elakadt.

A megvalósíthatóság érdekében a korábbi projektet 2 szakaszra kellett bontani. Az első szakasz a börtön épületétől a rév lejáróig tart, míg a második szakasz a révtől a Gombás-patakig. A korábbi 1,5 Mrd forintos keret összege 2,2 Mrd Ft-ra emelkedett, melybe a Gombás-pataki zsílíp már nem tartozott bele, továbbá a korábbi elképzelésektől eltérően a Gombás-paktól a Liget területére tervezett un. gyorsgátas rendszer is alkalmatlanná vált a megemelt mértékadó árvízszint szerinti előírásoknak.

Az első szakaszra vonatkozóan a korábbi tervek áttervezettük, megszereztük a vízjogi létesítési engedélyt, azonban a szűk határidő miatt már nem tudtuk megépíttetni és pénzügyileg lezárni az előző ciklus végéig, így a projekt első szakasza is átkerült a jelenlegi operatív programok közé.

A második szakaszra vonatkozóan elkészítettük a tervezői költségbecslést, mely már figyelembe veszi és tartalmazza a rév és Gombás-patak közti szakaszt, a Gombás-pataki műtárgyat, valamint a patak és a városi stadion közti (korábbi gyorsgátas) szakaszt is. A megadott költségbecslés alapján a teljes létesítmény (börtön épülete és a stadion mögötti zárási pont között) összköltsége nettó 3,63 Mrd (br. 4,61 Mrd) Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását a pályázati többlet forrás megigényléséhez.

Vác, 2016. február 11.



Tisztelettel:

Pető Tibor s.k.
 alpolgármester

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület támogatja a Hatékony árvízvédelem Vácon című projekt tervezői költségbecslés alapján a pályázati többletforrásra vonatkozó igény benyújtását.

Határidő: azonnal

Felelős: Pető Tibor alpolgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

2600 Vác, Március 15. tér 11.

Tel: 27/315-534

Fax: 27/315-537

peto.alpolgarmester@varoshaza.vac.hu

www.vac.hu

Tervezői költségbeccslés, készült 2015-ös árszinten						1. ütem börtön épülettől a révlejáróig				2. ütem	
Tétel						Egység	Mennyiség	Egységár	Költség	Egység	Mennyiség
								(Nettó, Ft)	(Nettó, Ft)		
Mobilfal felépítmény											
Mobil árvédelmi fal szerkezete 2,5 m-es oszlopkiostással						fm	492			fm	
Kitalpalóelemek alátétlemezei, 5x500x500 mm acéllemez emelőfüllel						m2	1 230	144 000	177 120 000	m2	
Mobilfal egyéb tételei, tartalék elemek, tárolók, szerszámok, betanítás						db	200	3 000	600 000	db	
									50 000		
Mobilfal alépítmény											
Szádfal készítés:						m2	4 200	55 000	231 000 000	m2	
Vízáró JET cölöpök készítése						fm	64	157 000	10 048 000	fm	
Munkaárók földkiemelés						m3	590	4 800	2 832 000	m3	
Földvisszatöltés						m3	390	1 000	390 000	m3	
Szerelőbeton talpgerendák alá 6cm vtg.-ban						m3	15	35 000	525 000	m3	
Beton kitöltés közművek felett						m3	10	35 000	350 000	m3	
Vasbeton talpgerenda készítése 60*85cm minimális, 60*95cm átlagos keresztmetszettel, C30/37-XC2-XF3-XV1-24-F3 minőségű betonból, 75kg/m3 B500B min. betonacél felhasználással, kétoldali zsaluzattal						m3	220	43 000	9 460 000	m3	
Dilatáció képzése talpgerendákban SIKA O-20 szalaggal						fm	12	3 300	39 600	fm	
Dilatáció kialakítása szádfalon 100*6 méretű, S235 min. laposacélból						t	0,337	1 650 000	556 050	t	
Gombás patak elzáró műtárgy											
Monolit vb. szerkezetű gát alapozással, szivárgási út növelő és szerkezeti szádfallal, betéttáblás elzárással											
Járulékos tételek											
révlejáró átépítése a talpgerenda és acél küszöb beépítése miatt											
révlejáró közvilágítási kandeláberének áthelyezése, védőcsővezés											
fakivágás, cserjeirtás a Gombás patakhoz közeli szakaszon											
humusz letermelés, deponálás, visszahumuszolás, füvesítés											
ideiglenes murvás út kiépítése az építéshez											
közműfeltárások, bemérések											
szükség szerint gázvezeték kiváltása feltárás szerint a Petróczy utcánál											
díszrács leszerelése, deponálása, festése, visszaépítése											
díszrács kőalap bontása, visszaépítése											
mellvédfal bontása a börtön épületnél											
aszfalt járda és útburkolat bontása											
felfújható csőzárak, fedlapzárak beszerzése											
mobilszivattyúk beszerzése a csőelzárások áttemeléséhez											
révlejáró előtt szobor áthelyezése, parkrész átépítése											
szennyvízcsatorna kiváltása a Gombás patak mellett											
Járulékos tételek összesen:									30 000 000		
Összesen (Nettó Ft):									462 970 650		

Mind összesen (Nettó Ft):

3 627 743 050

[illegible]