



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. év május hónap 23. napi ülésére

Szám: 12/171-3/2013.
Tárgy: Vác, Baba utcai bölcsőde tetőfelújítása
Melléklet: - Intézményvezető kérelme
- 12/171/2013. PMH levél
- 123-3/2013/AP Váci Városfejlesztő Kft. levél és költségvetés

Előterjesztő: Espár Péter mb. osztályvezető
Készítette: Espár Péter mb. osztályvezető
Előadó: Espár Péter mb. osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: —
Terjedelem: 15 oldal

Bizottsági tárgyalások: GVVB és PÜB május

Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)*
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Dr. Cserekllye Károly Jogi Osztály
osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kókény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye vezetője részéről megkeresés érkezett, miszerint a Vác, Baba utcai bölcsőde tetőszerkezetének javítási munkái tovább nem halogathatók. A bejelentés kivizsgálására felkértük a Váci Városfejlesztő Kft-t, melynek munkatársai megtekintették a létesítményt és megállapították, hogy a teljes felújítás helyett a mellékelt költségvetés szerinti munkák elvégzése esetén a bölcsőde megfelelő biztonsággal tovább üzemeltethető. (Egy korábbi, a bölcsőde teljes tetőszerkezetének cseréjére vonatkozó költségvetés inflációval módosított számítása szerint a kivitelezés mintegy 20 MFt-ba kerülne. Az erre vonatkozó pályázat benyújtását a Képviselő-testület az áprilisi ülésén nem támogatta, helyette a Hársfa utcai óvoda tető-szigetelésének pályázatát készítette el a Hivatallal.)

E döntés miatt szükségesnek tartjuk a költségvetés szerinti karbantartási jellegű, 2.139 eFt összegű munkák elvégzését.

A Kft. által írt engedélyek beszerzésével kapcsolatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a tető- és burkolatjavítások elvégzéséhez nem szükséges hatósági engedély, míg a melléképület bontására is csak abban az esetben, ha az a jelenlegi állapotában nem életveszélyes.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2013. május 13.


Espár Péter
mb. osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Baba utcai bölcsőde épületének bontási és tetőszigetelés javítási munkáira a szükséges 2.139 eFt fedezetet az Intézményi fejlesztési tartalék terhére biztosítja. A munkavégzés sürgősségére tekintettel a Képviselő-testület a Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 12/2013. (II. 22.) számú rendelet 9. § 7.) pontjában foglaltak alól a felmentést megadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató és
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
vezető

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

2600 Vác, Kölcsey F. u. 4.

Mobil.: 30 / 633 3901 Tel/Fax.: 27 / 504 105

E-mail: bolcsodek.es.fogy@invitel.hu

Vác Város Polgármesteri Hivatal
2600 Vác Március 15. tér 11.
Fördös Attila Polgármester részére

Tájékoztatás a Baba u.-i Bölcsőde műszaki
állapotáról

Tisztelt Polgármester Úr!

VÁCI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
12/171/2013 2013 MARE 18.	
Szám:	Tárgyszám:
Beérkezett d.:	Ellátott d.:

Kérelemmel fordulok Önhöz.

A Baba u. 2. szám alatti található 48 férőhelyes speciális bölcsőde épülete korából, illetve az eddig meg nem valósult, költségigényes, folyamatos külső felújítások, karbantartások miatt jelentősen leamortizálódott.

A 2005. óta a költségvetések alkalmával folyamatosan jeleztük, hogy a bölcsőde tetőszerkezetének javítási munkálatai alkalmával kiderült, hogy részleges javítása nem lehetséges, statikai és műszaki okokból teljes cserére van szükség. Az azbeszt alapanyagú hullámpala tetőzete javíthatatlan és porlik. Erre vonatkozóan 2010-ben elkészültek az építési tervek a tető cseréjére, valamint az épülethez tartozó teraszok felújítására.

Az azbeszt hatása az emberi szervezetre:

Az azbesztnak heveny mérgező hatása nincs, eddigi ismereteink szerint érintése közvetlenül nem veszélyes. A belélegzett azbesztszálak viszont bizonyos körülmények között tüdő-, mellhártya- és hashártya-megbetegedésekhez vezetnek. 1927 óta ismert az ún. azbesztózis, az azbesztszálak által kiváltott krónos elváltozás a tüdőszövetekben, mely gyakran halálhoz vezet. A szakemberek véleménye általában megegyezik a betegség kialakulásának folyamatáról, de másképpen ítélik meg a veszélyességüket. A nyilvánosságra hozott szakvélemények alapján abból kell kiindulni, hogy a levegő azbesztmentességét minden eszközzel fenn kell tartani. A mai napig nem meghatározott az az érték, amely alatt az egészség veszélyeztetése kizárható lenne.

A folyamatosan porladó, rákkeltő anyagú tetőzeten több sérülés, palatörés és palahiány található. A hiányok pótlása a vas tetőszerkezet mérete miatt nem kivitelezhető. Az épület valamennyi esőzés alkalmával beázik. A külső vakolat válik le az épületről a gyerekek játszóudvarára. Valamennyi beázás alkalmával festjük a sérült falat, javítatjuk a külső vakolatot, de ennek cseréje is

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye

2600 Vác, Kölcsey F. u. 4.

Mobil.: 30 / 633 3901 Tel/Fax.: 27 / 504 105

E-mail: bolcsodek.es.fogy@invitel.hu

szükségessé vált. A beázást időlegesen megszüntetjük, azonban ezek nem végleges megoldások és évről-évre jelentős karbantartási kiadásokkal terhelik az intézmény, illetve a város költségvetését.

Az épülethez két terasz tartozik, amit a gyerekek használnak ill. használnának, azonban évek óta nem használható az egyik terasz mert balesetveszélyes, a másik terasz tetőzete is lyukas, beázik, a burkolat felfagyott, felújításra szorul. Ennek felújítását, elő tetővel történő mielőbbi biztosítását kérte az ÁNTSZ az ellenőrzései folyamán, melyről készült jegyzőkönyv. Az épület tetőzetének teljes cseréje és külső felújítása elodázhatatlan feladat.


A bölcsőde téglá kéményeiről téglá cserép darabok csnek le folyamatosan a tetőre, gazdasági illetve a játszóudvarra. Az egyik kémény zárógyűrűje láthatóan kettévált és a fuga anyag több helyen hiányzik.

2011- ben a bölcsőde játszóudvarán álló melléképület állaga annyira leromlott, hogy javítása nem lehetséges. A tető beszakadt, aládúcolt, az alap nélküli épület folyamatosan vizes, mállik. A főmérnökség felmérte az épületet és életveszélyessé ugyan nem nyilvánította de bontását javasolta. Játéktárolás céljára már nem használjuk, viszont a gyerekek által használt játszóudvaron áll az épület, mely balesetveszély forrás lehet.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, amennyiben lehetősége van rá, támogassa intézményünk felújítását és további működését.

Tisztelettel:

Vác 2013. 03. 14.


Gyimesi Ildikó
igazgató



Iktató szám: 12/171/2013.

Hiv. szám: -

Előadó: Bodonyi Péter műszaki ügyintéző

Telefon: 513-411

Tárgy: Vác, Baba utcai bölcsőde műszaki állapota

Melléklet: - igazgató levele
- fényképek

Váci Városfejlesztő Kft.

Vác

Köztársaság út 34.

2600

Tisztelt Cím!

Csatoltan megküldjük a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogytékosok Intézménye Baba utcai bölcsőde igazgatójának megkeresését és fényképeket az épület műszaki állapotáról.

Tájékoztatásukat kérjük, hogy az épület javítási munkáit el tudják-e végezni. Amennyiben nem, úgy kérjük, hogy készítessenek árajánlatot, melyet részünkre is megküldeni szíveskedjenek.

Vác, 2013. március 26.

37

Köszönettel:


Espár Péter
mb. osztályvezető

2013. MÁR. 27.

Pod. 37

VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-103 •
30/606-8550 • Fax: 27/510-100 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu

Iktatószám: 123-3/2013/AP.
Ügyintéző: Abonyi Péter
☎: 27/510-107, 30/98-26-137

Tárgy: Vác, Baba u. 2. szám alatti Bölcsőde
tetőfedés javítások és épület bontása
Hiv.sz.: 12/171/2013.
Melléklet: 1 pld. 123-1/2013. számú levelünk
1 pld. tételes költségvetés

*Szerelvény
pufirolat
leber hárta*
04.24.

Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

2600 Vác
Március 15. tér 11.

VÁCI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
12/171-2/2013	
2013 APR 24.	
Szám:	Ülésnap:
Melléklet:	Előadó:

Tisztelt Espár Úr!

Kérésükre megtekintettük a Vác, Baba u. 2. szám alatti Bölcsőde javítási munkáit a leveléhez csatolt, intézmény által írt hibák figyelembevételével.

A kazánházi kémény állapotfelmérésére és javítására állásfoglalásunkat korábban megadtuk az intézmény részére a 123-1/2013. számú levelünkben, kérjük annak tartalmát elfogadni. A Boronkay György Műszaki Középiskola vis maior kárelhárítási munkáját a Bodalpin Bt. alpinista cég kiváló minőségben végezte el, javasoljuk Kocsis Zoltán (+36 20/886-43-02) urat árajánlatkérés céljából megkeresni.

A Bölcsőde gazdasági épületrészének északi-nyugati irányba néző 18 °-os hullámpala-fedés alsó sora a késő téli olvadás és fagy miatt levelesen szétfagyott, ezért több helyen a csapadék nem a függőeresz-csatornába, hanem a homlokzatra folyik. A többi tetőfelület még ép a tájolás és a magasabb, 30 °-os hajlásszög miatt, kivéve a szétfagyott tetősík másik oldalán levő, egyik falazott kémény melletti cca. 3 m²-es tetőhibáját. E kéményfej dörzsöléses vakolatjavítását javasoljuk elvégeztetni az állagmegóváshoz az előírás szerinti tartalékkémény biztosítása érdekében. Javasoljuk a gazdasági épületszárny további 2 db falazott kéményének és 2 db horganyzott acél légtechnikai csövének tetősík alá történő visszabontását. A rozsdás kifújó légtechnikai csövek több évtizede funkció nélküliek, mivel a helyiségeket vasaló és szárító funkcióra nem használják, a szellőztető gép 15 éve nem működik.

Mivel az azbeszttartalmú palával azonos hullámméretű palatermék nincs a piacon, ezért az északi tetőhéjazat hibáját nem lehet javítani, csak a teljes felületet szabad cserélni, míg a másik oldal tetőhibáját lemezfedéssel tudnánk javítani.

A Bölcsőde déli szárnyában található foglalkoztatójához tartozó teraszára az intézmény cca. 15 éve PVC hullámlemez fedésű acél vázszerkezetű előtetőt készíttetett. A fedés észak-keleti szélén több elemből darabok vannak kitörve, illetve több helyen át van lyukadva a PVC hullámlemez. Mivel a fedést úgy alakították ki, hogy az acélvázra 4 db 1,5 méter szélességű tekereset terítettek, így a javítás csak sávonként oldható meg, tehát a teljes tetőfelületet újra kell fedni. A legolcsóbb megoldás ma is a meglévő kialakítás, ezért ezt tettük be a költségvetésünkbe.

A gazdasági épület bontását kérte még az intézmény mivel nincs rá szükségük, a teljes tetőfelület, azaz a cserépfedés és tetőlécezés oca. harmadát a tetőfólia(!) tartja, az épület talajvíz ellen szigetetlen, a nyílászárók a dohos állapot miatt bedagadtak, eldeformálódtak, a küldő járda részben az épület felé lejt, továbbá a belső-külső vakolat is több helyen levált, leázott.

Az épület elbontása esetén számolni kell azzal, hogy az ingatlanak ezt a részét tehergépkocsi nem tudja megközelíteni, ezért mindent kézzel kell mozgatni, ideértve a sítet és tereprendezéshez szükséges földet is.

A fenti műszaki tartalom leírásban és a levelünkhöz csatolt költségvetésben rögzítettük a véleményünk szerint műszakilag szükséges munkák tartalmát és költségét. Az egyes műszakilag különválasztható munkanemeket költségvetésünkben fejezetekbe csoportosítottuk, hogy a fenntartó önkormányzat képviselő testülete döntését a rendelkezésre álló forrástól és a fontossági sorrendtől függően minél könnyebben meghozhassa.

Kérjük az általunk összeállított műszaki tartalom és költségvetés felülvizsgálatát és elfogadását.

Kérjük Önöket, mint a fenntartó nevében eljáró és a szükséges forrás biztosítását kérő Hivatal a műszaki tartalmat a későbbiekre nézve ügyintézőnkkel egyeztetve határozza meg, mert különben csak az intézmény által kért „igénylistát” tudjuk beárazni.

Kérjük továbbá az építéshatóság jóváhagyó nyilatkozatának beszerzését és részünkre történő megküldését mind a héjazatcserék, mind a gazdasági épület bontására vonatkozóan.

Vác, 2013. április 18.

Tisztelettel:

Váci Városi Hivatal
2600 Vác, Koztársaság út 34
Adószám: 14867361-2-13
Banksz.: 11742094-2013

dr. Tar György
ügyvezető igazgató

Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Levélcím: 2601 Vác, Pf.: 71.
Tel.: 06 27/510-107 Fax: 06 27/510-108
Adószám : 14867361-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-130719
MNB: OTP Vác 11742094-20179386

Név : Váci Városfejlesztő Kft.

Cím : Vác, Köztársaság út 34.

Kelt: 2013 év április hó 9. nap

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. év.....hó.....nap


Készítette : Abonyi Péter

A munka leírása:

Vác, Baba u. 2. szám alatti Bölcsőde
pala héjazat részleges cseréje és
terasz PVC fedésének cseréje, továbbá
gazdasági épület bontása kerítés építésével

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	825.142	859.109
2.1 ÁFA vetítési alap		1.684.251
2.2 ÁFA	27.00%	454.748
3. A munka ára		2.138.999


Aláírás

Fejezet összesítő

Fejezet megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
Palatető cseréje	387.395	174.759
PVC tető cseréje	143.304	122.640
Gazdasági épület bontása	294.443	561.710
Fejezetek 1-97 munkanemői összesen	825.142	859.109

Fejezet munkanemenkénti összesítő

Fejezet/munkanem megnevez.	Anyagköltség	Díjköltség	Anyagköltség	Díjköltség
Palatető cseréje			387.395	174.759
21 Írtás, föld- és sziklamunka	79.000	0		
35 Ácsmunka	20.304	15.840		
36 Vakolás és rabicolás	267	2.448		
37 Égéstermék elvezető	0	13.125		
41 Tetőfedés	277.076	132.295		
43 Bádogozás	0	3.626		
48 Szigetelés	10.748	3.825		
83 Szellőztető berendezések,	0	3.600		
PVC tető cseréje			143.304	122.640
41 Tetőfedés	143.304	122.640		
Gazdasági épület bontása			294.443	561.710
21 Írtás, föld- és sziklamunka	294.443	152.371		
23 Síkalapozás	0	129.114		
31 Helyszíni beton és vasbeton	0	18.300		
33 Falazás és egyéb kőműves	0	185.779		
35 Ácsmunka	0	35.046		
41 Tetőfedés	0	31.860		
44 Asztaloszerkezetek elhelyezése	0	9.240		
Fejezetek 1-97 munkanemci összesen			825.142	859.109

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.1 (21) Azbeszttartalinú hullámpala elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 1 m3	60.000	0	60.000	0
2	21-011-11.1 (21) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe 1 db	19.000	0	19.000	0
3	35-003-2.2.1-0310001 (10) Szeclemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalémez) tetőfedés alá, vasszerkezetre erősítve, 100 cm2 keresztmetszetig Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 50x50 mm-es 72 m	282	220	20.304	15.840
4	36-014-1.2.1-0550090 (2) ÖN Homlokzati felületképzés hézagolással, nyers téglafalon CS I-WI (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc mészpéppel 2,04 m2	131	1.200	267	2.448
5	37-000-1.2 (2) ÖN Kémények bontása, tetőn kívül 0,6099 m³	0	21.520	0	13.125
6	41-000-2 (2) ÖN Hullámlémez fedés bontása (pala, fém, műanyag) 113 m2	0	360	0	40.680
7	41-000-3 (3) ÖN Gerincfedés bontása csuklós hullámlémezből 0,18 100 db	0	11.860	0	2.135
8	41-001-1.1.2-0120011 (2) ÖN Hullámpalafedés fém vagy fa tartószerkezetre, gerincfedés nélkül, 1/4 hullám átfedéssel, 7-20° között, 1600×920, 1530×1097, 1600×1097, 1830×1097, 1750×1130, 1875×1150 vagy 2000×920 mm-es hullámpalával Cembrit B65 szálcement hullámpala, 1600×1097×6,3 mm, natúr 113 m2	1.732	760	195.716	85.880

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	41-001-19.3.1-0120501 (11) ÖN Hullámpalafedésnél, taréjgerinc készítése csuklós gerincelemmel (alsó-felső) Cembrit B65 szálcement hullámpala csuklós gerinc alsó-felső, 350x1097x6 mm, natúr 18 m	4.520	200	81.360	3.600
10	43-000-7 (7) ÖN Szegélyek, párkány könyöklő-bontása, 100 cm kiterített szélességig 3,7 m	0	980	0	3.626
11	48-005-1.1.1.1.1-0211021 (1) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) KEMIKÁL BORNIT H bitumenes oldószeres bevonó, alapozó 3,75 m ²	205	120	769	450
12	48-005-1.7.1.1.1-0099025 (33) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felülvédelem nélküli tetőkön, minimum 3,0 mm vastag palaőrlemény hűtésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, az aljzathoz és az átlapolásoknál teljes felületen hengerezve leragasztva VILLAS Alpin SO, tűvegyszövet hordozórétégű, 4,0 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) alsó felülete öntapadó lemez 3,75 m ²	2.661	900	9.979	3.375
13	83-000-1 (1) ÖN Csövek, idomok, szerelvények bontása 20 kg	0	180	0	3.600
Fejezet összesen:				387.395	174.759

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-000-2 (2) ÖN Hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag) 84 m2	0	360	0	30.240
2	41-007-1.2.1-0990024 (2) ÖN Üvegszállal erősített poliészter hullámlemez fedés, gerincfedés nélkül, 2060x800 mm-es lemezzel, acél vagy vasbeton szerkezetre, I hullám átfedéssel Üvegvázis poliészter hullámlemez, 2060x800 mm-es 84 m2	1.706	1.100	143.304	92.400
Fejezet összesen:				143.304	122.640

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.3 (23) ŐN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe 9 db	24.000	0	216.000	0
2	21-011-2.1.2 (6) Sitt kitalicskázása konténerbe vagy szállítóeszköze, 20,1-50,0 m. távolság között 43,96 m ³	0	534	0	23.475
3	21-011-3.2.1 (9) ŐN Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra 9,67 m ³	0	620	0	5.995
4	21-011-3.2.2 (10) ŐN Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, többlet minden további 10,0 m-re, 100 m-ig 9,67 m ³	0	480	0	4.642
5	21-004-7.1 (21) Felületrendezés tömörítés nélkül, szállított homokos földanyagból, kézi munkával 9,67 m ³	2.860	3.786	27.656	36.611
6	21-001-13.1.1-0631102 (52) ŐN Fűvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m ² -.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ² 81 10 m ²	627	1.008	50.787	81.648
7	23-000-2 (2) ŐN Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása 7,04 m ³	0	18.340	0	129.114
8	31-000-13.2 (69) ŐN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 7,5 m ²	0	2.440	0	18.300

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	33-000-1.1.2.1.1 (3) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból 34,79 m3	0	5.340	0	185.779
10	35-000-2.1 (3) ÖN Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 53,1 m2	0	220	0	11.682
11	35-000-1.1 (1) ÖN Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m3/m2 famennyiségig 53,1 m2	0	440	0	23.364
12	41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 53,1 m2	0	600	0	31.860
13	44-000-1.1 (1) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 8,4 m ²	0	1.100	0	9.240
Fejezet összesen:				294.443	561.710